

Famille: 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Cunettes périmetriques intérieures, sur voiles périmétriques, contre terre, à chaque niveau de parking, raccordées au reseau EU hydrocarbure

Lots: • GROS OEUVRE -PLOMBERIE

Liste des localisations

• 01.SOUS SOLS INFRA

Cunettes

Description

Les cunettes sont à réaliser impérativement suivant le plan de principe de réalisation en pièce jointe (daté du 25/04/2013), et ce en fonction de la nature des planchers.

- En négatif, de 5cm de profondeur et de 10 cm de largeur.
- Assurer leur continuité en traversée de voile
- Réaliser un nettoyage avec des essais en fin de chantier (Proche de la réception).
- Prévoir un point d'évacuation tous les 20 mètres maxi raccordé sur le réseau EUH.

Dans le cas de présence de plancher prédalle ou DAP, la recharge doit être réalisée en même temps que le coulage de la dalle de compression. La réalisation de cunettes par becquets collés vissés est proscrite.

Liens

Cunettes en sous sol inéfficaces : http://vega.bouyguesconstruction.com/CenterStagePro/#VEGA/X_BIF_SAV;v=content/0902c1818002f99d

• Cunette corectement réalisée avec traversée de voile







• cunette et traversée de voile



• cunette correctement réalisée



• cunette correctement réalisée





• Détails de réalisation des cunettes suivant CEBA

