

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV	Objet : Mise en oeuvre du flocage
---	-----------------------------------

Lots: • FLOCAGE

Liste des localisations

• 01.SOUS SOLS INFRA

Flocage

Description

Vérifier la bonne mise en oeuvre dans les endroits difficilement accessibles (entre dalles et gaines, et au droit des joints de dilatation.

Laisser accessible les organes d'entretien:

- -tés de visite sur reseaux plomberie,
- -Trappes de visite des reseaux aérauliques,
- -Tout autre équipement (sonde de detection CO,NO....)

• Mise en oeuvre du flocage



