

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Dispositions sur les chemins de nacelles

Lots : • GROS OEUVRE- ETANCHEITE- PLOMBERIE

Liste des localisations

- 10.TERRASSES TECHNIQUES
- Chemin de nacelles - Nacelles

Description

Dans le cas d'un espace étroit entre le relevé d'étanchéité sur l'acrotère et le chemin de nacelle béton, prévoir :

- soit, des EP au niveau des zones formant chéneau d'un diamètre 100 tous les 10 m
- soit, de mettre en partie basse des dalles béton formant chemin de roulement, des barbacanes tous les 2 ml suivant croquis de principe joint, avec mise en place d'un feutre à chaque extrémité. L'épaisseur du chemin de nacelle tiendra compte des barbacanes à incorporer (Epaisseur mini 15cm).

Par ailleurs les chemins de nacelle étant réalisés en fin de chantier, souvent sans moyen, il conviendra de porter une attention particulière sur la position des armatures en rive, sur la qualité du béton (BPE), de sa finition, et des conditions climatiques lors du coulage.

Liens

Effritement des chemins de roulement de la nacelle de nettoyage : http://vega.bouygues-construction.com/CenterStagePro/#VEGA/X_BIF_SAV;v=content/0902c181800e3b76

Voie de circulation nacelle formant barrage de rétention d'eau : http://vega.bouygues-construction.com/CenterStagePro/#VEGA/X_BIF_SAV;v=content/0902c1818002f925

- Pose de barbacanes

